

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Węgry, dnia 7 kwietnia 2014 roku

3/3/ZP/2014

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa armatura wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 04 kwietnia 2014 roku.

Zapytanie nr 1.

Proszę o sprecyzowanie terminu trwania umowy w/w przetargu. W SIWZ podano termin do 23 kwietnia 2016 roku natomiast w ofercie wykonawcy widnieje data końcowa 23 kwietnia 2015.

Okres trwania umowy rozpoczyna się z dniem 24 kwietnia 2014 roku a kończy 23 kwietnia 2016 roku. W ofercie wykonawcy w pkt. 2 widnieje okres od 24 kwietnia 2014 roku do 23 kwietnia 2016 roku, błąd jest w nagłówku, winno tam być: „Realizowana przez okres 24 miesięcy,”.

Zapytanie nr 2.

W projekcie umowy § 6 termin zapłaty od chwili otrzymania faktury to 90 dni, natomiast w § 3 pkt. 6 zapłata nastąpi w terminie 60 dni.


W § 3 pkt. 6 omyłkowo wpisano termin 60 dni, poprawny termin to 90 dni od chwili otrzymania faktury.

Zapytanie nr 3.

W poz. 308 czy Zamawiający dopuści studnie bez dna wykorzystująca ciepło gruntowe zapobiegające zamarznięciu wodomierza? Proszę o dokładniejsze określenie parametrów studni (włazowa lub nie) i jakie wyposażenie ma posiadać.

Studnia wodomierzowa nie może być bez dna. Studnia w wykonaniu typowym DN600 lub DN800, korpus z polietylenu o $H_{min}=1200$ mm od dołu zamknięty dnem, a od góry szczelną pokrywą wypełniona materiałem izolacyjnym, przenosząca obciążenie 15kN, wejście i wyjście rura $\varnothing 32$ PE, ze śrubunkami i zaworami odcinającymi oraz zaworem antyskażeniowym.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Sporządził:

pod względem merytorycznym – Łukasz Szarek

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński