

Żórawina, dnia 05.06.2014 r.

Ldz UG-IT-271/7/2014

### Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Wilczkowie".

Gmina Żórawina informuje, że wpłynęło zapytanie odnośnie w/w postępowania przetargowego, w związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 z 2013 r. poz. 907,984, ze zmianami) przekazujemy treść zapytania wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie 1.

"Wg zakresu prac podanego w SIWZ i projekcie instalacja wod-kan pozostaje bez zmian, należy tylko zainstalować zawór antyskażeniowy za istniejącym wodomierzem. W przedmiarze brak takiej pozycji, natomiast ujęto wymianę armatury i przyborów sanit. Proszę o ostateczne określenie zakresu prac i weryfikację przedmiaru."

#### Odpowiedź:

Należy wykonać prace wskazane w Dziale nr 3 prace hydrauliczne poz. 62 do 72 bez zmian oraz zainstalować zawór antyskażeniowy.

#### Pytanie II

"W części pozycji dot. Posadzki z płytek oraz prac ociepleniowych, podano przedmiar równy 1. Proszę o weryfikację ilości przedmiarowych w pozycjach: 58 i od 73-78."

#### Odpowiedź:

Dział nr 2 Prace budowlane wewnętrzne poz. 58-

$5.40 + 1.52 + 1.00 + 1.35 + 1.21 + 1.85 + 1.85 + 26.25 + 24.06 + 7.60 + 4.86 + 4.86 + 7.26 = 89,07\text{m}^2$

Dział nr 4 prace dociepleniowe poz.73

$(21.45 + 3,80 + 0,10 + 0,60 + 19.68 - 0.50 - 2.42) * 3.14 + (21.45 - 0.50 - 2.30) * (2.00 + 0.68 + 0.20 + 0.40 + 1.34) - 3.29 * 1.36 * 4 + (0.50 * 2 + 1.89 + 4.50 + 1.62 + 0.50 + 1.50) * 1.42 + (0.50 * 2 + 1.89 + 4.50 + 1.62 + 0.50 + 1.50) * 0.50 = 241,075\text{m}^2$ , poz. 74 = 0m<sup>2</sup>, poz 74 = 45,001 m<sup>2</sup>, poz 76 do poz.77 = 45,00 m<sup>2</sup>, poz.78 jak poz.73 tj.241,075 m<sup>2</sup>.

Poz. 75 –  $3,80 * 4 = 15,20\text{ mb}$ .

#### Pytanie III

Proszę o udostępnienie plików zawierających specyfikacje w formacie pdf.

**Odpowiedź:**

W załączeniu zostały umieszczone pliki w formacie pdf.

**Pytanie IV**

"W projekcie sanitarnym i ogólnobudowlanym str.2 - Opis stanu technicznego... jest napisane, że we wszystkich pomieszczeniach są posadzki z płytek Gres 30x30. Natomiast zgodnie z Programem remontu budynku świetlicy... str 3 projektu, posadzki należy wyłożyć gresem 30x30 na kleju elastycznym w pomieszczeniach 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15.

1. Jaki jest stan faktyczny remontowanych pomieszczeń i czy należy przyjąć do wyceny układanie płytek gresowych w pomieszczeniach wymienionych w projekcie? Jeżeli istnieją stare płytki, to czy należy je skuć, wyrównać i przygotować podłoża pod nowe płytki?

Projekt budowlany nie przewiduje wykonania opaski cokołu na zewnątrz wokół budynku świetlicy. Zdaniem oferenta należałoby wykonać nową opaskę i cokół budynku.

2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowej opaski i cokołu budynku, jeżeli tak to w jakiej technologii?"

**Odpowiedź:**

Wymiana płytek jak wyżej 89,07 m<sup>2</sup> w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15.

Zamawiający nie przewiduje wymiany opaski natomiast należy wykonać nowy cokół z płytek ceramicznych cokołowych.

**Pytanie V****"Dział prace dociepleniowe**


Pozycje 73,74,75,76, 77, 78 – z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 04.06.2014 r. wynika, że uzupełnieniu podlega około 45m<sup>2</sup> ocieplenia wraz z malowaniem. W przedmiarze ujęto 1 m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika i jaką wartość przyjąć do wyceny.

**Dział -Rusztowania**

W pozycji 130 przyjęto ustawienie rusztowań do robót związanych z elewacją. Proszę o wyjaśnienie czy dotyczy to malowania całości elewacji, jeżeli tak to proszę o skorygowanie przedmiaru robót, ponieważ nie ujęto malowania elewacji wraz z gruntowaniem. Ujęto jedynie w pozycji 78 przedmiaru na powierzchni, która ma być uzupełniona."

**Odpowiedź:**

Wszystkie odpowiedzi zostały ujęte powyżej w odpowiedziach na wcześniejsze zapytania.

z up. Wójta Gminy Żdrawina  
Zastępca Wójta Gminy  


mgr inż. Tomasz Gracz