

Żórawina, dnia 14.11.2008 r.

l.dz.UG-ITiPP-341/5/2008

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu nieograniczonego p.n. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Karwiany-Komorowice”.

Urząd Gminy w Żórawinie informuje, że wpłynęło zapytanie odnośnie postępowania przetargowego p.n. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Karwiany-Komorowice, w związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami) przekazujemy treści zapytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

„ Wg przedmiaru długość remontowanego odcinka wynosi 0,2 km natomiast wg projektu 0,3. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.”

Odpowiedź:

Należy przyjąć długość remontowanego odcinka zgodnie z przedmiarem 0,2 km.

Pytanie 2

„ W przedmiarze podano powierzchnię zabudowy 1361,27 m², natomiast przemnażając długość odcinka przez szerokość jezdni powierzchnia wynosi 7,0m * 200,0m = 1400 m². Proszę o podanie dokładnego wyliczenia remontowanej powierzchni jezdni.”

Odpowiedź:

Należy przyjąć powierzchnię zabudowy jak w przedmiarze tj.: 1361,27 m²

Pytanie 3

Proszę o podanie typu studni telekomunikacyjnej. W przedmiarze widnieje zapis :wymiana studni telekomunikacyjnej (bez wskazania typu studni).

Odpowiedź:

Wymagany typ studni telekomunikacyjnej:- studnia w jezdni typ ciężki

Pytanie 4

„ Proszę o dokładne sprecyzowanie zakresu pozycji przedmiarowych 10a, 10b, 10c.”

Odpowiedź:

Regulacja polegająca na dostosowaniu do projektowanej nawierzchni włączów studni , kraty wpustów deszczowych oraz zaworów wodociągowych.

Pytanie 5

Proszę o podanie uziarnienia kruszywa na podbudowę gr. 8 cm. W przedmiarze brak takiej informacji, natomiast w projekcie podano kruszywo o uziarnieniu 0/63, które jest zbyt grube, żeby wykonać warstwę o grubości 8 cm.

Odpowiedź:

Uziarnienie kruszywa na podbudowę 8 cm , jako wyrównanie istniejącej podbudowy - należy przyjąć kruszywo o uziarnieniu 0/31,5

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy
2. a/a