




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Żórawina , dnia 14.01.2010 r.

UG-ITiPP/341/9 /2009

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żórawinie

Urząd Gminy w Żórawinie informuje, że wpłynęły zapytania odnośnie w/w postępowania przetargowego , w związku z powyższym zgodnie z art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie1.

Prosimy o doprecyzowanie , po czyjej stronie jest wykonanie ewentualnych robót archeologicznych?

Odpowiedź:

Działka na której prowadzone będą prace nie jest objęta ochrona konserwatorską.
W przypadku kiedy zaistnieje taka potrzeba prace archeologiczne finansowane będą przez Zamawiającego.

Pytanie 2

Jaka stawka VAT obowiązuje na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Zamówienia?

Odpowiedź:

Na roboty będące przedmiotem zamówienia obowiązuje stawka VAT w wysokości 22%.

Pytanie 3:

Czy do oferty należy załączyć kosztorys? Jeśli tak, to w jakiej formie uproszczonej czy szczegółowej .

Odpowiedź:

Do oferty należy załączyć uproszczony kosztorys ofertowy.

Pytanie 4.

W związku z przygotowywaną przez nas ofertą zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia następujących kwestii:

- Prosimy o usunięcie zapisu z § 4 ust 3 dotyczącego konieczności wskazania Podwykonawców wykonujących zakres przedmiotu umowy, gdyż jest to niezgodne z Prawem

Zamówień Publicznych- art. 35 ust 5 ustawy prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm. Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 ze zm.) Zamawiający może jedynie żądać wskazania zakresu robót wykonywanego przez Podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z § 4 ust 3

- Wnoskujemy o zmianę § 4 ust 4 o zgodności umów Podwykonawców z treścią umowy z Wykonawcą. Zgodność ta może dotyczyć jedynie istotnych treści umowy, by nie godzić w zasadę swobodności zawierania umów art. 353 I KC.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z § 4 ust 4.

- Prosimy o doprecyzowanie § 7 ust 3 dotyczącego etapowego rozliczania wynagrodzeń: Jakie to etapy? Jak często będzie fakturowanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 8 . SIWZ – „termin wykonania zamówienia” , Wykonawca winien załączyć do ofert wykonany we własnym zakresie harmonogram rzeczowo finansowy organizacji i wykonania robót . Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy i zgodnie z tym harmonogramem wykonawca będzie wystawiał faktury po podpisaniu odbioru częściowego.

- Wnoskujemy o zmianę zapisu § 7 ust.4 z : „, których wierzytelność jest częścią składową uprzedniej wystawionej i zapłaconej przez Zamawiającego Faktury”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis §7 ust 4 bez zmian

- Wnoskujemy o wyłączenie z § 9 ust 1 gwarancji na urządzenia i osprzęt, gdyż ustalana jest ona przez producenta lub dostawcę, nie może być ona jednak krótsza niż 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Gwarancja oraz rękojmia 36 miesięczna udzielana jest na roboty będące przedmiotem umowy a nie na urządzenia i osprzęt.

- Prosimy o włączenie do § 10 ust.1 zapisu , iż decyzja organów nadzoru budowlanego ma orzekać o nienależyтым wykonaniu robót przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający § 10 ust 1 wzoru umowy pozostawia bez zmian.

- Wnosimy o dopisanie do § 12 ust 1 zapisu „ Zawinione opóźnienie” i zmianę stwierdzenia „ opóźnienie w usunięciu wady” na „ zwłokę w usunięciu wady”.

Odpowiedź:

Zamawiający § 12 ust 1 umowy pozostawia bez zmian.

- Wnoskujemy także o zmniejszenie kary za zawinione opóźnienie w ukończeniu budowy i zwłokę w usunięciu wady z 0,5 % na 0,2 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Wysokość kary umownej Zamawiający pozostawia bez zmian.

- Wnosimy o dopisanie do § 12 ust.5 zapisu o karze umownej ze strony Zamawiającego o wysokości 10% wartości brutto wskazanej w § 7 ust 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści § 12 ust 5

- Prosimy o dopisanie do § 12 ust 7 o treści „ limit kar umownych- 10 % wynagrodzenia wykonawcy”.

Odpowiedź:

Treść § 12 ust. 7 Zamawiający pozostawia bez zmian.

- Wnosimy o dopisanie w § 13 ust 4 podpunktu 3 o treści „ Zmian projektowych na życzenie zamawiającego”

Odpowiedź::

Zamawiający dopisuje do § 13 ust 4 podpunkt 3 o treści:

Istotnych zmian projektowych na życzenie Zamawiającego.

- Prosimy o dołączenie edytowanej wersji przedmiarów w programie Norma.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji Norma.

Pytanie 5

W którym miejscu kosztorysu zawarto budowę oraz wyposażenie pompowni ścieków mechanicznie podczyszczonych?

Odpowiedź:

Budowę oraz wyposażenie ścieków oczyszczonych dodano w poz. 57 i 65 przedmiaru roboty sanitarne.

Pytanie 6:

W którym miejscu kosztorysu zawierają się roboty budowlane: Budynek techniczny- obiekt nowy i budynek socjalny – obiekt modernizowany. Naszym zdaniem brak tych kosztorysów.

Odpowiedź:

Dołączono kosztorys zawierający roboty budowlane na budynek techniczny i remont budynku socjalnego- oczyszczalnia ścieków- rob. Budowlane II.

Pytanie 7

Proszę podać wymaganą wydajność dekantera w komorze stabilizacji tlenowej osadu.

Odpowiedź:

Wymagana wydajność dekantera w komorze stabilizacji tlenowej wynosi 30m³/h.

Pytanie 8

Czy należy zaadaptować istniejący na oczyszczalni zbiornik na PIX czy też wyposażyc oczyszczalnię w nowy zbiornik. W kosztorysie brak zakupu tego zbiornika.

Odpowiedź:

Na oczyszczalni zaprojektowano nowy zbiornik na PIX.

Pytanie 9

Zgodnie ze SIWZ i warunkami umowy wycena oferty ma być wykonana w oparciu o przedmiary robót dołączone do materiałów przetargowych.

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiarów na wykonanie budynku technicznego – cz. Konstrukcyjna.

Przedmiar cz. Konstrukcyjnej robót umieszczony na stronie Zamawiającego dotyczy wykonania magazynu PIX-u, budynku z urządzeniami mechanicznego oczyszczania ścieków, bloku biologicznego nr 1 i 2, pompowni recyrkulacyjnej, komory pomiarowej z kanałem . komory zasuw, magazynu osadu odwodnionego, wylotu do rzeki.

Odpowiedź:

Uzupełniono

Pytanie 10

Zgodnie z punktem 12 (ogólne zalecenia) opisu technicznego cz. Budowlanej i architektonicznej OŚ wszystkie elementy stalowe należy wykonać ze stali nierdzewnej a w w/w przedmiarze część elementów stalowych jest malowanych.

W związku z powyższym i brakiem informacji na poszczególnych rysunkach projektu, prosimy o szczegółowe rozpisanie elementów stalowych na poszczególne obiekty. Budowlane z podaniem rodzaju i gatunku stali.

Odpowiedź:

Elementy stalowe wchodzące w zakres wyposażenia projektowanych obiektów (typu drabiny, barierki ochronne, konstrukcje wsporcze krat pomostowych, kraty pomostowe itp.) należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301. Natomiast konstrukcję nośną magazynu Pix-u oraz konstrukcję nośną magazynu osadu odwodnionego (obiekty otwarte) należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe + malowanie pro

Pytanie 11.

Dotyczy budynku z urządzeniami mechanicznego oczyszczania oraz pompowni recyrkulacji- prosimy o podanie wymiarów krat Wema(długość , szerokość, wysokość) oraz gatunku materiału.

Odpowiedź:

W budynku z urządzeniami mechanicznego oczyszczania ścieków należy wykonać kraty pomostowe typu 50/4 mm natomiast w komorze pomiarowej typu 40/5 mm(w pompowni recyrkulacji zaprojektowano strop żelbetowy). Materiał krat pomostowych- stal nierdzewna 1.4301. Dokładne wymiary tj. długość i szerokość należy dostosować do przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych tzn. zgodnie z rysunkami technicznymi(na obu obiektach przyjęto standardową szerokość- rozpiętość krat równą 1,00 m).

Pytanie 12.

Poz 12, 76, 124,165, 272,273- dotyczą montażu konstrukcji stalowych.

KNR 2-05 w nakładach na materiały nie uwzględnia materiałów montowanych konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie o odpowiednie podpozycje dotyczące dopłaty za konstrukcje stalowe z wyszczególnieniem elementu, jego wymiarów, rodzaju i gatunku stali.

Odpowiedź:

uzupełniono – elementy znajdują się w dokumentacji projektowej.

Pytanie 13

Prosimy o wyjaśnienie pozycji : 7.2 Roboty odwodnieniowe. Poz. 248- Analiza własna: zakup i montaż prefabrykowanej konstrukcji dachowej z drewna litego, struganego czterostronnie łączonej na płytki kolczaste wraz z murlatami.

Konstrukcja zabezpieczona owado- i grzybobójczo – 50,0 – g

Odpowiedź:

Roboty odwodnieniowe dotyczą systemowego odwodnienia liniowego, zapis „ Zakup i montaż prefabrykowanej konstrukcji dachowej z drewna litego , struganego czterostronnie łączonej na płytki kolczaste wraz z murlatami. Konstrukcja zabezpieczono owado i grzybobójczo” dotyczy zakupu i montażu systemu MITEK.

Pytanie 14

Poz. 27,28,85,86,96,97,136,137,177,178,209,210,228,229,250,251 – błąd jednostki miary - m³ - zgodnie z erratą do NNNR 1 powinna być jednostka miary - m²

W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmian jednostki, i co za tym idzie ilości przedmiarowych.

Odpowiedz:

Poprawiono

Pytanie 15

Brak pozycji przedmiarowych- dotyczy budynku z urządzeniami mechanicznego oczyszczania- zgodnie z opisem technicznym p.5.16 i rysunkiem 18- wokół budynku należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych szer. 50 cm na podsypce piaskowej gr.15 cm Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące wykonania w/w roboty.

Odpowiedź:

Opaska nie występuje ponieważ wokół budynku mechanicznego podczyszczania ścieków zaprojektowano parking i chodniki, ujęte w przedmiarze.

Pytanie 16

Pompownia recyrkulacji – w poz. 202 ujęto osadzenie 1 szt. włazu kwadratowego A600.(w sumie w przedmiarze są 3 szt. – poz. 201,202) , a zgodnie z projektem są 2 włazy kwadratowe żeliwne 600*600i 1 włącz stalowy ocieplony o wymiarach 200*100 cm.

Które włazy należy przyjąć do wyceny?

Jeśli zgodnie z projektem , to prosimy o poprawienie poz. Przedmiarowej oraz o umieszczenie na państwa stronie internetowej szczegółowego rysunku włącz u stalowego ocieplonego z określeniem rodzaju i gatunku stali.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z projektem.

Pytanie 17

Komora pomiarowa

1. prosimy o wyjaśnienie pozycji: 224 d.6.1.- Analiza własna: Zakup i montaż fabrykowanej konstrukcji dachowej z drewna litego „ struganego czterostronnie łączonej na płytki kolczaste wraz z murlatami. Konstrukcja zabezpieczona owado- i grzybobójczo- 2,31 m²”

Odpowiedź:

Poz. 224 dotyczy przykrycia komory pomiarowej kratą Wema.

2. Brak pozycji przedmiarowej dotyczącej przykrycia komory kratami Wema.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące wykonania w/w roboty. z podaniem wymiarów(długość, szerokość, wysokość) , gatunku i rodzaju materiału krat Wema.

Odpowiedź:

Przykrycie komory pomiarowej zostało ujęte w poz. 224 – wymiary krat j.w.

Pytanie 18.

Magazyn osadu odwodnionego:

1. Prosimy o wyjaśnienie pozycji: 276 d. 8.1 – Analiza własna: Zakup i montaż prefabrykowanej konstrukcji dachowej z drewna litego „ struganego czterostronnie łączonej na płytki kolczaste wraz z murlatami. Konstrukcja zabezpieczona owado- i grzybobójczo – t6,334”.”

Odpowiedź:

Poz. 276 dotyczy słupów stalowych.

2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji: 277 d.8.1- Analiza własna „ Zakup i montaż prefabrykowanej konstrukcji dachowej z drewna litego” struganego czterostronnie łączonej na kłytki kolczaste wraz z murlatami. Konstrukcja zabezpieczona owado- i grzybobójczo- t 2,665”.

Odpowiedź:

Poz. 277 dotyczy płatwi z kształtowników;

Pytanie 19

Dotyczy części elektrycznej oczyszczalni

Ze względu na brak przedmiaru robót dotyczącego AKP i automatyki prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót elektrycznych, w których należy ująć:

- dostawę i montaż aparatury pomiarowej
- instalacje kablową od czujników i aparatury pomiarowej do szafy ze sterownikiem.

Odpowiedź:

- Dostawę i montaż aparatury pomiarowej uwzględniono w po. 63 i 65
- instalacje kablową od czujników i aparatury pomiarowej do szafy ze sterownikiem uwzględniono w poz. 110, 111, 118, 196, 201.

Pytanie 20

Prosimy o udzielenie informacji czy Inwestor posiada pozwolenie na budowę, operat wodnoprawny, warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz do sieci wod-kan oraz wszelkie inne uzgodnienia administracyjno-prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, operat wodnoprawny, warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz sieci wod-kan. Oraz wszelkie inne uzgodnienia administracyjno-prawne.

z up. Wójta
J. Szawian
mgr Zdzisław Szawian
Zastępca Wójta Gminy