

Żórawina, dnia 12.03.2013 r.

Wykonawcy wszyscy

Informujemy, że wpłynęły zapytania odnośnie przetargu nieograniczonego na "Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz biblioteki w miejscowości Węgry, Gmina Żórawina" poniżej przekazujemy treści zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. W opisie projektu jest wymiana 70% tynków ścian a w przedmiarze 30%?
2. Wys. sali 6.8m korytaż i wc 3,6m -brak rusztowań?
3. Drzwi wejściowe do świetlicy wymagają usunięcia starych farb, czy zostaje tak jak jest?
4. Podłoga świetlicy wymaga cyklinowania w przedmiarze jest czyszczenie desek?
5. Ogrzewanie sali i reszty pomieszczeń -wg opisu zastosowano listwy grzejne proszę o podanie producenta znaleziono 1m listwy 180W to daje na 1 grzejnik 2kw (opis) 11m listwy czy tak ma być . Może konwektory?
6. W pom. sanitariatów brak wentylacji, odpowietrzenia kanalizacji, brak drzwi wejściowych 2szt i ogrzewania?
7. Czy w sanitariatach nie ma być płytek?
8. Siłownia wykończona panelami ściennymi i wykł. podłogową ,czy zakres prac jest aktualny?
9. W pom. podawczym jest otwór podawczy , czy ma być okno czy zamurować?
10. Korytaż w opisie wymiana tynków 70% w przedmiarze gładzie gipsowe?
11. Dach brak kominków odpowietrzających kanalizację (zakończone na poddaszu)?
12. Gruz na strychu pozostawiony po poprzednich pracach?
13. Kominy są wymurowane na zaprawie cementowej z cegły 150 nie odzyska się ich do ponownego wymurowania?
14. Jaka grubość ocieplenia w dachu?
15. Obróbki blacharskie (kosze, okapy) z tytan cynku dlaczego nie z powlekaney w kol. Dachy?
16. Brak obróbek kominów, wiatrownic i kalenicy?
17. Rury spustowe są z PCV czy maja zostać?
18. Brak inst odgromowej?
19. Brak nowej tablicy głównej?
20. Brak wyłącznika p.poż?
21. Proszę o sprecyzowanie wyglądu barierki?
22. Proszę o podanie kolorystyki elewacji (ew.grupy kolorów)?

odpowiedzi:

1. Wymiana tynków jak w przedmiarze tj. do 30 %.
2. Sala główna h = 6,8 m zastosować dwie kolumny przesuwne z wyliczeniem czasu pracy wg wzoru z KNR 2-02 dz. 16.
Korytarz h = 3,6 m nie można liczyć wartości rusztowań ujęte w poz. katalogowej.
3. Drzwi wejściowe do sali głównej – stosować czynności jak w opisie poz. katalogowej.
4. Oczyszczenie desek posadzki w sali głównej, sceny i pom. aktorów – stosować czynności jak opis pozycji katalogowej.
5. Ogrzewanie – zastosować listwy grzewcze jak w projekcie i kosztorysie.
6. Położenie kamieni sztucznych oraz wszystkie czynności przygotowawcze na posadzkach w WC ujęte w dziale KORYTARZ poz. od 173 do 177. W trzech sanitariatach wprowadzić po jednej kratce wentylacyjnej 14x14 cm. Są ujęte wszystkie drzwi – liczyć tak jak przedmiarze.
7. Należy usunąć z przedmiaru w WC gładzie i wymalowania na ścianach natomiast

- wprowadzić w miejsce ich wyłożenie ścian do wysokości 2,00 m z kamieni sztucznych ściennych na klej.
8. W siłowni pozostawić panele na posadzce – z kosztorysu wyjąć wartość ułożenia posadzki.
 9. Z pomieszczenia podawczego do sali głównej jest okienko podawcze zamykane przesuwaną płyciną należy je tylko pomalować czynności jak w opisie KNR.
 10. W korytarzu przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, gładzie, malowanie tak jak w przedmiarze.
 11. Zastosować odpowietrzenie kanalizacji – doliczyć 4 szt. wywiewek kanalizacyjnych z blachy tytanowo-cynkowej.
 12. Gruz zostanie usunięty.
 13. Przemurowanie kominów jak w przedmiarze.
 14. Grubość docieplenia z wełny mineralnej w strefie połaci dachowej – 15 cm.
 15. Obróbki blacharskie z tytan-cynku.
 16. Doliczyć obróbki kominów i wiatrownic z blachy tytan-cynk
 17. Rury spustowe z pcv przekazać inwestorowi w miejsce ich wprowadzić rury spustowe z blachy tytan-cynk.
 18. Projekt nie zakłada wykonania instalacji odgromowej.
 19. Wprowadzić nowe tablice rozdzielcze wraz z osprzętem.
 20. Należy zastosować wyłącznik p.poż.
 21. Barierki typ prosty uzgodniony z inwestorem w trakcie realizacji.
 22. Kolorystyka odtworzeniowa w kosztorysie przyjęto II grupę kolorystyki.

z on. Wójta Gminy Żórawina
Zastępca Wójta Gminy
T. Graczyk
mgr inż. Tomasz Graczyk